VELUX jedinica za aktivaciju KFK 300/301/302/303/304



1 Godina Garancije

Jednostavno aktivirajte prozore za odimljavanje pomoću jedinice za aktivaciju KFK 100. Samo razbijte staklo i pritisnite crveno dugme da otvorite prozore. Radi veće sigurnosti, u cijeloj zgradi postavite dodatne jedinice za aktivaciju. Dostupne u pet različitih boja prema lokalnim zahtjevima.

- Povećajte sigurnost dodavanjem dodatnih jedinica za aktivaciju koje aktiviraju sistem za odimljavanje.
- Dodajte dodatne zidne prekidače, jedinice za aktivaciju, senzore za dim i senzore za kišu.
- Potpuno u skladu sa trenutnim i očekivanim budućim CE standardima i propisima.

Creation date 17-11-2026 18:17:23 Smoke ventilation accessories bs-BA - Approved

Tehničke informacije

VELUX jedinica za aktivaciju KFK 300/301/302/303/304	**Materijal i boja**	Jedinica za aktivaciju dolazi u različitim bojama u zavisnosti od šifre proizvoda: KFK 300: siva (RAL 7035/NCS S 1000-N) KFK 301: crvena (RAL 3000) KFK 302: žuta (RAL 1004-1021) KFK 303: plava (RAL 5009-5015) KFK 304: narandžasta (RAL 2011)
	Opis veličine i težine	N/D
	Ugradnja i upotreba	Jedinice za aktivaciju KFK 100/101/102/103/104 su sve površinski montirane i moraju biti povezane u skladu sa važećim nacionalnim zakonodavstvom. Površina na koju se ugrađuju mora biti glatka i ravna. Jedinica za aktivaciju KFK 10- mora biti ugrađena s neprekidnim povezivanjem u jednoj liniji kako bi se osiguralo nadziranje čitave linije, od kontrolne jedinice sve do posljednje jedinice KFK. Kod nadzora nisu dozvoljena pojedinačna povezivanja više od jedne jedinice za aktivaciju KFK. Prilikom povezivanja provodnika kabla preko kontrolne jedinice, kabal mora biti pričvršćen vezicama za kablove.
	Power consumption	24 V istosmjerna struja
	Kompatibilnost	Potpuna kompatibilnost sa VELUX sistemima za odimljavanje KFX i KFC 210/220
	Povezivanje	Jedinica za aktivaciju KFK 10- se povezuje direktno na kontrolnu jedinicu pomoću šestožilnog kabla. Min. poprečni presjek: 0,5 mm^2. Maks. dužina kabla: 100 m.

Creation date 17-11-2026 18:17:23